

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo zhotovitele: 23-SOD-2018-002

Číslo stavby: 923118002

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Obec Tatobity Tatobity 85, 512 53 Tatobity IČO 00276197
Zastoupený:	Lenkou Malou, starostkou obce
Bankovní spojení: Číslo účtu:	ČSOB, pobočka Turnov 163340819/0300
Telefon E-mail:	481 381 161, 724 179 996 ou.tatobity@seznam.cz
ZHOTOVITEL:	M – SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO 4219 6868 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430
Zastoupený:	Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER, jednajícím na základě plné moci
DIČ:	CZ42196868
Bankovní spojení: Číslo účtu:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové 1080015329/ 0800
Telefon: Fax: E-mail:	495 842 111 495 214 526 reditelstvi@msilnice.cz
Závod pověřený realizací:	M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER
Adresa	Hradecká 415, 506 01 Jičín
Adresa pro písemný styk:	Hradecká 415, 506 01 Jičín
Ředitel závodu:	Ing. Jiří Albrecht
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:	Josef Kunt - výrobní náměstek tel. 495 847 121
Odpovědný stavbyvedoucí:	Jindřich Halász tel. 725 921 281
Telefon: E-mail:	495 847 111 sever@msilnice.cz

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:

„Oprava místní komunikace v obci Tatobity“

podle předané projektové dokumentace, v rozsahu specifikovaném v této smlouvě a v příloženém rozpočtu vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č.N23170422 ze 07.12.2017.

Místo plnění: obec Tatobity, Liberecký kraj, p.p.č.179 a část 1168/1 v k.ú. Tatobity

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla.

ČI. III ČAS PLNĚNÍ

Předání staveniště	:	23.03.2018
Termín zahájení díla	:	23.03.2018
Termín dokončení díla	:	31.05.2018
Protokolární předání díla:	:	do 3 pracovních dnů po dokončení díla

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností, je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později než je uvedeno v ČI. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla mezi objednatelem a zhotovitelem stanovena na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH celkem	1 069 477,70 Kč
DPH 21 %	224 590,32 Kč
Cena díla s DPH celkem	1 294 068,02 Kč

2. Nabídková cena může být změněna z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. **DPH bude účtována v souladu se zákonem.** Objednatel potvrzuje v souvislosti s úpravou režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvené v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, že **nepoužije** přijaté plnění pro účely, které jsou předmětem daně, ve vztahu k danému plnění **nevystupuje** jako osoba povinná k dani.
4. Tato cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady k realizaci díla a platí po celou dobu realizace. Překročení jednotkových cen není přípustné.
5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod., bude cena upravena podle požadovaných změn. Nabídková cena může být měněna v případě objednatelem vyžádaných víceprací (méněprací), přičemž oceňování těchto případných víceprací nebo méněprací bude provedeno položkovými cenami uvedenými v cenové nabídce nebo dle ceníku RTS v aktuální cenová úroveň snížené o 10%.
6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
7. Zálohy nebudou poskytovány. Úhrada ceny díla bude provedena jednorázově po protokolárním předání a převzetí díla na základě daňového dokladu – faktury, jejíž přílohou bude objednatelem potvrzený návrh soupisu provedených prací předaného díla. Nedojde-li mezi oběma stranami ke shodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze stavební práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

8. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury na adresu pro doručování objednatele. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
9. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
10. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

ČI. VI. Z Á R U K A

1. Záruční lhůta začíná dnem protokolárního předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje v délce 60 měsíců.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.
4. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
5. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
6. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v ČI. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel se zavazuje ji uhradit.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení díla.
3. Při nedodržení termínu odstranění drobných nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v záruční lhůtě v termínu stanoveném při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den započatý prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
5. Objednatel je oprávněn uplatněnou pokutu vůči zhotoviteli odečíst z částky, kterou má zhotoviteli uhradit za dílo, aniž by to bylo považováno za prodlení s úhradou platby.
6. Úhrada smluvních pokut či úroků z prodlení je splatná na účet povinné smluvní strany do 5 pracovních dnů od uplatněného nároku smluvní strany.

ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště

a) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací zápisem, protě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou protokolárně předána při předání staveniště.

c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení ČI. VII odst. 2 této smlouvy.

d) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí přístup k přilehlým nemovitostem, případnou úplnou uzavírku pro pokládku živichých vrstev oznámí v týdenním předstihu.

2. Dokumentace

a) Objednatel předá bezplatně zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních nejpozději při předání staveniště.

b) Změny projektové dokumentace požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové dokumentace nebo zakreslením do stavebního deníku.

c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit ČI. VII odst. 2 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů po dokončení díla. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.

b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.

c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho částí pro vady, které mu brání v řádném užívání.

d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje

Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

- e) Při předání a převzetí díla bude dohodnut termín vyklizení staveniště.
4. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 5. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 3 pracovních dnů, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
 6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
 7. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs anebo bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční či obdobné řízení.
 8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
5. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

V Tatobitech
dne

L. Malá

V Jičíně
dne

2.2.2018

OBEC TATOBITY
Tatobity 85
512 53 TATOBITY
IČO: 00276197

Objednatel

Lenka Malá
starostka obce

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zhotovitel

Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER,
jednající na základě plné moci

CENOVÁ NABÍDKA - souhrn

Měna: CZK


Název Cena bez DPH**Stavba: N23170422a - Tatobity - Oprava místní komunikace u čp. 27 a čp. 28, Tatobity**

01 - Všeobecné konstrukce a práce	124 324,50
02 - Zemní práce	126 476,00
03 - Základy	53 968,50
04 - Vodovodné konstrukce	7 360,00
05 - Komunikace	543 664,20
06 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	43 350,00
07 - Přidružená stavební výroba	6 960,00
08 - Potrubí	46 690,00
09 - Ostatní konstrukce a práce	116 684,50
Celkem Objekt: 01 - Soupis prací pro opravu místní komunikace	1 069 477,70

CELKEM Stavba: N23170422a - Tatobity - Oprava místní komunikace u čp. 27 a čp. 28, Tatobity **1 069 477,70****Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH
CZ Sazba základní	21%	1 069 477,70	224 590,32	1 294 068,02
CELKEM		1 069 477,70	224 590,32	1 294 068,02

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ①
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 500 01 Jičín



ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2017-031
 číslo a název SO: 2017031101
 číslo a název rozpočtu: 2017031101

Oprava místní komunikace u čp.27 a čp.28, Tatobity
 Soupis prací pro opravu místní komunikace
 Soupis prací pro opravu místní komunikace

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	0	4	5	6	7	8	9
Všeobecné konstrukce a práce								
POPLATKY ZA SKLÁDKU								
1	2017_OTSKP-SPK	014101	1	Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 01 01 - beton 0.8+1=1,8 [A]	M3	1,8	210,00	378,00
zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.								
POPLATKY ZA SKLÁDKU								
2	2017_OTSKP-SPK	014101	2	Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 09 04 - směsný stavební a demoliční odpad 78.7+16=94,7 [A]	M3	94,7	180,00	17 046,00
zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.								
POPLATKY ZA SKLÁDKU								
3	2017_OTSKP-SPK	014101	3	Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 - zemina a kameni 31.5+48.3=79,8 [A]	M3	79,8	135,00	10 773,00
zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.								
POPLATKY ZA SKLÁDKU								
4	2017_OTSKP-SPK	014101	4	Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 03 02 - asfaltové směsi 12.3+1.6=13,9 [A]	M3	13,9	225,00	3 127,50
zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.								
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU								
5	2017_OTSKP-SPK	02620		položka obsahující zkoušení konstrukcí - zkoušky na zemní pláni vozovky komunikace a po provedení podkladních vrstev těchto zpevněných konstrukcí - minimálně 2 místa v uvedeném úseku	KPL	1,0	15 000,00	15 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami								
POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY								
6	2017_OTSKP-SPK	02720		Položka obsahuje veškeré práce spojené s provizoriím dopravním značením v průběhu provádění stavebních prací vč. přesunů. V rámci položky je zahrnuto i provedení návrhu dopravně inženýrských opatření vybraným zhotovitelem stavby a jeho odsouhlasení příslušnými orgány	KPL	1,0	10 000,00	10 000,00
položka zahrnuje pronájem, osazení, přesuny a odvoz provizorního DZ								
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními								

7	2017_OTSKP- SPK	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTIŇ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka obsahuje zjištění průběhu inženýrských sítí a jejich vytyčení na stavbě. V rámci uvedených stavebních prací se nepředpokládá zásah do inženýrských sítí mimo uvedené v PD - v případě odkrytí vedení nebo zařízení IS bude přizván správce dotčeného vedení a upřesní postup stavebních prací a ochranu případně přeložku IS - položka bude provedena na přímý příkaz TDI - položka na odsouhlasení TDI	KPL	1,0	18 000,00	18 000,00
8	2017_OTSKP- SPK	02911	1	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ geometrické zaměření skutečného provedení stavby 1=1,0 [A]	KPL	1,0	30 000,00	30 000,00
9	2017_OTSKP- SPK	02911	2	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací(geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a zjištění skutečného průběhu IS, součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě	KPL	1,0	10 000,00	10 000,00
10				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
11								
12	2017_OTSKP- SPK	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ -zařízení staveniště pro vybraného zhotovitele stavby, vyčleněny pozemky ve vlastnictví investora zahrnuje objednatelům povolené náklady na zařízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,0	10 000,00	10 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce								
124 324,50								
1 Zemní práce								
13	2017_OTSKP- SPK	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM odstranění keří a křovin-náletové vegetace v místě opravy vozovky komunikace a ostatních zpevněných ploch položka vč. odvozu a likvidace materiálu - odvoz do 5 km na místo určené investorem stavby 105=105,0 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevín na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	105,0	25,00	2 625,00
14	2017_OTSKP- SPK	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM lokální celoplošné odstranění krytů vozovky komunikace s asfaltovým pojivem v tl.50 mm a dále v místě výtlučků v krytu vozovky MK (odhad 15%) z důvodu opravy MK v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.4	M3	12,3	650,00	7 995,00
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								

15	2017_OTSKP- SPK	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM odstranění lokálního krytu stávající kce vozovky v tl.150 mm dle situace položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.1	M3	0,8	1 650,00	1 320,00	
0.15*5=0,8 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
16	2017_OTSKP- SPK	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladních vrstev konstrukce vozovky komunikace a ostatních zpevněných ploch v tl.400-500 mm dle situace v hranicích úprav z důvodu opravy konstrukce vozovky MK a ostatních zpevněných ploch položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.2	M3	78,7	520,00	40 924,00	
0.4*53=0.5*115=78,7 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
17	2017_OTSKP- SPK	113338	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM lokální odstranění podkladních vrstev konstrukce vozovky komunikace v tl.50-70 mm dle situace v hranicích úprav z důvodu opravy konstrukce vozovky MK položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.4	M3	1,8	560,00	896,00	
0.06*27=1,6 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
18	2017_OTSKP- SPK	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY položka obsahuje sejmutí ornice v hranicích úprav - obsahem je sejmutí ornice, přesun na mezideponii v místě stavby (předpokládá se opětovné uložení)- v případě nevhodného složení -bude odvezena na skládku položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.3	M3	31,5	320,00	10 080,00	
315*0.1=31,5 [A] Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vodor.dopravy								
19	2017_OTSKP- SPK	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM lokální odkop zeminy v místech úpravy svahu podél vozovky MK,zhotovení nové vsakovací jámy a kanalizačního potrubí pro UV v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.3	M3	48,3	340,00	16 422,00	
48*0.8+2*2*2.1+1.5=48,3 [A] skládkovně v položce č.014101.2								

15	2017_OTSKP- SPK	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM odstranění lokálního krytu stávající kce vozovky v tl.150 mm dle situace položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.1	M3	0,8	1 650,00	1 320,00	
0.15*5=0,8 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
16	2017_OTSKP- SPK	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladních vrstev konstrukce vozovky komunikace a ostatních zpevněných ploch v tl.400-500 mm dle situace v hranicích úprav z důvodu opravy konstrukce vozovky MK a ostatních zpevněných ploch položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.2	M3	78,7	520,00	40 924,00	
0.4*53=0.5*115=78,7 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
17	2017_OTSKP- SPK	113338	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM lokální odstranění podkladních vrstev konstrukce vozovky komunikace v tl.50-70 mm dle situace v hranicích úprav z důvodu opravy konstrukce vozovky MK položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.4	M3	1,8	560,00	896,00	
0.06*27=1,6 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
18	2017_OTSKP- SPK	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY položka obsahuje sejmutí ornice v hranicích úprav - obsahem je sejmutí ornice, přesun na mezideponii v místě stavby (předpokládá se opětovné uložení)- v případě nevhodného siožení -bude odvezena na skládku položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.3	M3	31,5	320,00	10 080,00	
315*0.1=31,5 [A] Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vodor.dopravy								
19	2017_OTSKP- SPK	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM lokální odkop zeminy v místech úpravy svahu podél vozovky MK,zhotovení nové vsakovací jámy a kanalizačního potrubí pro UV v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.3	M3	48,3	340,00	16 422,00	
48*0.8+2*2*2.1+1.5=48,3 [A] skládkovně v položce č.014101.2								

- položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené
 - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepkost
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
 - vytažování a nošení výkopku
 - svaňování a přesvah, svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepražování (výjma štetových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
 - třídění výkopku
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,

20	2017_OTSKP- SPK	12920			M3	16,0	530,00	8 480,00	
<p>ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NANOSU</p> <p>seřiznutí krajnic včetně nebezpečných vjezdů a příprava před realizací pokládky nového materiálu v tl. 100 mm v úseku v hranicích úprav</p> <p>položka včetně nakládky materiálu a odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.2</p> <p>160*0.1=16,0 [A]</p> <p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</p>									
21	2017_OTSKP- SPK	17380			M3	32,0	390,00	12 480,00	
<p>ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dospávka krajnice zemním materiálem na pozemku investora v rámci opravy vozovky komunikace a s tím souvisejících stavebních prací</p> <p>položka včetně nákupu, dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu</p> <p>0.1*320=32,0 [A]</p>									

- Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu
 - nákup materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech
 - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,

22	2017_OTSKP- SPK	18110	M2	300,0	18,00	5 400,00
----	--------------------	-------	----	-------	-------	----------

UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I
 úprava pláné zpevněných konstrukcí vozovek a ploch
 bude provedena úprava pláné na požadovanou únosnost
 300=300,0 [A]

položka zahrnuje úpravu pláné včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

23	2017_OTSKP- SPK	18130	M2	436,0	10,00	4 360,00
----	--------------------	-------	----	-------	-------	----------

UPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ

úprava pláné - nepevněné plochy

bude provedena úprava pláné na požadované parametry
 160+122+154=436,0 [A]

položka zahrnuje úpravu pláné včetně vyrovnání výškových rozdílů

24	2017_OTSKP- SPK	18220	M3	15,4	430,00	6 622,00
----	--------------------	-------	----	------	--------	----------

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

úprava ploch s nepevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm

pol. vč. nákupu, dovozu a rozprostření materiálu (využití ornice z mezideponie při vhodném složení)

154*0,1=15,4 [A]

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

úprava ploch s nepevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm

pol. vč. nákupu, dovozu a rozprostření materiálu (využití ornice z mezideponie při vhodném složení)

122*0,1=12,2 [A]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

25	2017_OTSKP- SPK	18230	M3	12,2	320,00	3 904,00
----	--------------------	-------	----	------	--------	----------

26	2017_OTSKP- SPK	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM úprava nepevných ploch na svazích silničního tělesa a ostatních ploch v hranicích úprav pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky travního semene,provedení závlivky, pokosení a vyhrabání pokosu	M2	276,0	18,00	4 968,00
----	--------------------	-------	---	----	-------	-------	----------

122+154=276,0 [A]

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení

1

Zemní práce

126 476,00

27	2017_OTSKP- SPK	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM podélná drenáž PVC DN 150 flexibilní děrovaná na betonové lože C8/10 a lože ze štěrkodrti SD fr. 0-22 mm, položka včetně obsypu ze štěrkopisku fr. 8-32 mm položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu 105=105,0 [A]	M	105,0	295,00	30 975,00
----	--------------------	-------	---	---	-------	--------	-----------

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího
objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

28	2017_OTSKP- SPK	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 150 g/m2 -separační a drenážní funkce v místě vsakovací jámy položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu 12=12,0 [A]	M2	12,0	45,00	540,00
----	--------------------	-------	--	----	------	-------	--------

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

28	2017_OTSKP- SPK	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 200 g/m2 -separační a drenážní funkce v místě podélné drenáže položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu 105*1,3=136,5 [A]	M2	136,5	59,00	8 053,50
----	--------------------	-------	---	----	-------	-------	----------

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

30	2017_OTSKP- SPK	21361	3	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 250 g/m2 -separační funkce v místě zhotovení nové konstrukce MK položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu 300=300,0 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	300,0	48,00	14 400,00
				Základy				53 988,50
				4	Vodorovné konstrukce			
31	2017_OTSKP- SPK	45152		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO drcené kamenivo fr. 63-125 mm -výplň vsakovací jámy - uložení v separační netkané geotextilii 150g/m2(geotextilie v samostatné položce) položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu 2*2*2=8,0 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	8,0	920,00	7 360,00
				4	Vodorovné konstrukce			7 360,00
				5	Komunikace			
32	2017_OTSKP- SPK	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce A - komunikace - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDb - fr.0-63 mm-kvalitativní třída B - tl.150 mm pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu 0.15*300=45,0 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry	M3	45,0	870,00	39 150,00
33	2017_OTSKP- SPK	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukce A - komunikace - podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDb - fr.0-32 mm-kvalitativní třída B - tl.150 mm pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu 0.15*300=45,0 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry	M3	45,0	870,00	39 150,00
34	2017_OTSKP- SPK	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI provedení nezpevněné krajnice a obnovy nezpevněných vjezdů ze štěrkodrti fr.0-16 mm v hraničních úprav - tl. 100 mm -nakupovaný materiál pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu 160*0.1=16,0 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách	M3	16,0	930,00	14 880,00

35	2017_OTSKP- SPK	572213		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>konstrukce A - spojovací postřík z asfaltové emulze PSE 0,25 kg/m2 konstrukce B - spojovací postřík z asfaltové emulze PSE 0,25 kg/m2 konstrukce B - spojovací postřík z asfaltové emulze PSE 0,50 kg/m2 pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky</p> <p>300+612+612*0,15+170*0,75=1 131,3 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	1 131,3	14,00	15 838,20
36	2017_OTSKP- SPK	574A03		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11</p> <p>konstrukce A,B - obrusná vrstva krytu vozovky kce vozovky komunikace ACO 11- tl. 50 mm pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu</p> <p>0,05*(300+612)=45,6 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M3	45,6	5 960,00	271 776,00
37	2017_OTSKP- SPK	574E06		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S</p> <p>konstrukce A - ACP 16+ - podkladní vozovková vrstva vozovky ACP 16+ - tl. 50 mm konstrukce B - ACP 16+ - vyrovnávací vozovková vrstva vozovky+ oprava výtuků (15%) ACP 16+ - tl. 50 mm pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu</p> <p>0,05*300+0,05*170*0,75+0,05*612*0,15=26,0 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M3	26,0	5 570,00	144 820,00
38	2017_OTSKP- SPK	58920		<p>VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>asfaltová modifikovaná zátlivka - ve styku AB kryt vozovky s betonovou slišníční obrubou, ve styku nového a stávajícího krytu vozovky pol. vč. nákupu dovozu a pokládky materiálu</p> <p>15+5+5+8+5+8+54+37+9+44=190,0 [A]</p>	M	190,0	95,00	18 050,00

položka zahrnuje:
 - dodávku předepsaného materiálu
 - vyčištění a vyplň spar tímto materiálem
Komunikace

543 664,20

5

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

39	2017_OTSKP- SPK	626113	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM oprava stávající monolitických betonových říms na stávajícím silničním mostu v hranicích opravy MK -reprofilace svislych ploch čel sanační maltou včetně sjednocujícího nátěru položka včetně dovozu materiálu a souvisejících prací s provedením reprofiliace a nátěru 9*0,4+9*0,3*2+8*0,45+8*0,3*2=17,4 [A]	M2	17,4	1 960,00	34 104,00
----	--------------------	--------	---	----	------	----------	-----------

položka zahrnuje:
 - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
 - nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíva
 - položení vrstvy v předepsané tloušťce
 - potřebná lešení a podpěrné konstrukce

40

40	2017_OTSKP- SPK	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU přesparování starého zdiva obkladu zdi v rámci opravy MK ,odhad plochy pro spárování 20% položka včetně dovozu materiálu a souvisejících prací s uvedenou činností (1,8*15*2+2,2*6)*0,2=13,4 [A]	M2	13,4	690,00	9 246,00
----	--------------------	-------	--	----	------	--------	----------

položka zahrnuje:
 - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
 - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
 - spárování
 - odklizení suti a přebytečného materiálu
 - potřebná lešení

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

43 350,00

6

7 Přidružená stavební výroba

41	2017_OTSKP- SPK	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST ochranný nátěr stávajícího zábradlí na silničním mostu - 2 vrstvy antikorozní nátěr položka včetně nákupu a dovozu materiálu a souvisejících prací provedením antikorozního nátěru 6=6,0 [A]	M2	6,0	1 160,00	6 960,00
----	--------------------	-------	--	----	-----	----------	----------

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba

6 960,00

7

8 Potrubí

42	2017_OTSKP- SPK	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PVC trubky DN 200 - napojení nových uličních vpustí do stávajícího systému odvodnění komunikace v lokalitě stavby pol.včetně nákupu, dovozu a pokládky - podsypu ,lože,obetonování ,zásypu materiálem z výkopy a souvisejících prací s osazením potrubí 2,5=2,5 [A]	M	2,5	640,00	1 600,00
----	--------------------	-------	---	---	-----	--------	----------

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiály a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasedení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
uliční vpusti UV - vnější rozměr - s odlohem DN 200 včetně krycí mříže rozměru 500 x 500 mm

43	2017_OTSKP- SPK	89712	KUS	3,0	11 600,00	34 800,00
----	--------------------	-------	-----	-----	-----------	-----------

3=3,0 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

44	2017_OTSKP- SPK	89921	KUS	7,0	1 470,00	10 290,00
----	--------------------	-------	-----	-----	----------	-----------

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU
výšková úprava poklopů šoupat, šachet IS v hranicích úprav

7=7,0 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8

Potrubí

46 690,00

9

Ostatní konstrukce a práce

45	2017_OTSKP- SPK	914121	KUS	1,0	2 360,00	2 360,00
----	--------------------	--------	-----	-----	----------	----------

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

SDZ P4 - 1 ks

položka včetně nákupu,dovozu a montáže

1=1,0 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu Invání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

46	2017_OTSKP- SPK	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ demontáž stávajícího trvalého SDZ v úseku komunikace položka včetně odvozu a uložení do skladu správce komunikace	KUS	1,0	180,00	180,00	
1=1,0 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
47	2017_OTSKP- SPK	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ osazení nových sloupků pro SDZ do patky - pro SDZ trvalé položka včetně nákupu,dovozu a montáže	KUS	1,0	2 850,00	2 850,00	
1=1,0 [A] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
48	2017_OTSKP- SPK	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ demontáž stávajících sloupků trvalého SDZ položka včetně odvozu a uložení do skladu správce komunikace	KUS	1,0	200,00	200,00	
1=1,0 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
49	2017_OTSKP- SPK	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm-včetně 5% rezerva na prořez obrub poi. vč. nákupu,dovozu a osazení obrub (54+37+9+44)*1.05=151,2 [A]	M	151,2	390,00	58 968,00	
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.								
50	2017_OTSKP- SPK	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVÉK TL DO 100MM v místě styku nové vozovky MK se stávajícím AB krytem MK - v tl. 100 mm položka včetně dovozu zařízení pro uvedenou stavební činnost 15*5+5*8+5*8=46,0 [A]	M	46,0	70,00	3 220,00	
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
51	2017_OTSKP- SPK	919132	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM řezání na styku rozhraní stávajícího krytu vozovky s betonovým krytem a nového krytu vozovky MK v hranicích úprav položka včetně dovozu zařízení pro uvedenou stavební činnost 2=2,0 [A]	M	2,0	250,00	500,00	
položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
52	2017_OTSKP- SPK	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVÉK UMYTÍM VODOU umytí vozovky s AB-krytem v rozsahu úprav- před pokládkou obrusné vrstvy a příslušných postřiků v rámci opravy vozovky MK položka včetně dovozu materiálu a souvisejících prací 612*0.15+170*0.75+612=831,3 [A]	M2	831,3	5,00	4 156,50	
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu								

53	2017_OTSKP- SPK	938442	OCISTENÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ ocistění kamenného zdiva opěrné zdi v rámci opravy MK položka včetně dovozu zařízení pro uvedenou stavební činnost 1.8*15*2+2.2*6=67,2 [A] položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	67,2	420,00	28 224,00
54	2017_OTSKP- SPK	938542	OCISTENÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ ocistění říms silničního mostu v rámci opravy MK položka včetně dovozu zařízení pro uvedenou stavební činnost 9*0.4+9*0.3+2*8*0.45+8*0.3*2=17,4 [A] položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	17,4	490,00	8 526,00
55	2017_OTSKP- SPK	93867	OCISTENÍ OCEL KONSTR BROUSENÍM ocistění stávajícího zábradlí na silničním mostu broušením položka včetně nákupu a dovozu materiálu a souvisejících prací s uvedenou činností 6=6,0 [A] položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	6,0	750,00	4 500,00
56	2017_OTSKP- SPK	96687	VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odstranění uličních betonových vpustí v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovné v samostatné položce 014101.1 2=2,0 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	2,0	1 500,00	3 000,00

9
 Ostatní konstrukce a práce
 116 684,50

Celkem
 1 069 477,70